

应进一步做好以下工作：

1、枢纽工程施工区：落实设计方案，加强工程安全防护工作，做好开挖地段的拦挡、护坡措施，完善截排水系统；加强施工期间临时排水和剥离表土的临时防护等措施，弃渣（土）要及时清运至指定地点堆放和防护，严禁乱挖乱弃或沿路（河、沟）倾倒，施工完毕要及时做好场地清理整治、废弃渣处理和植被恢复工作。

2、施工辅助设施及生活营地区：施工中应加强临时覆盖、拦挡等防护措施，完善场内排水系统，施工结束后应及时清理场地和恢复植被，植物措施应兼顾绿化美化。

3、料场区：开采前要做好剥离表土的临时防护工作，开挖弃渣应集中存放，做好料场边坡处理、拦挡和截排水措施；应采取分区、分层的方式开采，合理控制开采深度，开采完毕要及时进行场地清理、整治和植被恢复工作。

4、渣场区：弃渣前应先行建设好拦挡设施和排水系统，做好周边防护林带建设，拦挡设计要满足相应规范规定的安全要求，防洪排水措施要达到设计的防洪标准，弃渣要先拦后弃、分层堆放并压实，加强渣场边坡的安全防护；堆放结束后及时进行覆土整治和植被恢复。

5、交通运输系统区：做好边坡防护、拦挡和排水等措施，加强开挖裸露面和临时堆渣的拦挡防护，所有弃渣要及时清运至指定地点堆放并防护，严禁乱挖乱弃，施工完毕及时做好场